

ДОГОВОР ПОДРЯДА НА РЕМОНТ КВАРТИРЫ

ЖК Светланава · 59.6 м² · «___» _____ 2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 — ПОЭТАПНЫЙ ГРАФИК РАБОТ И ОПЛАТЫ

Ставка: 26 000 Р/м² при Н ≤ 3 м · черновая по РД 3.25 м → 28 166,67 Р/м² · итого 1 678 733 Р

Заказчик	Подрядчик
ФИО / наименование: _____	ФИО / наименование: _____
Адрес объекта: _____	Реквизиты: _____

Настоящее Приложение — неотъемлемая часть договора подряда: этапы, состав работ, критерии приёмки и оплата. База объёмов — рабочий проект (стадия РД).

СОДЕРЖАНИЕ

- Исходные параметры
 - Сводная панель (этапы · деньги · сроки · вехи)
 - 2.1. Схема этапов (графика): фазы → результат; оплата по этапам
 - Вехи Заказчика — полный реестр
 - Не входит в стоимость работ
 - Работы вне рабочего проекта (РД)
 - Инструмент, материалы, заказ, простой
 - Примерный план-график (сводка)
 - Детализация этапов
 - Порядок сдачи-приёмки и оплаты
 - Стабильность цены
 - Порча материалов на объекте
 - Страхование
 - Подписи сторон
- Приложение №2 — Шаблон акта выполненных работ

1. ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Значение
Объект	ЖК Светланава
Адрес объекта	_____
Площадь (по РД)	59.6 м ²
Высота потолков	черновая по РД 3250 мм (3.25 м); ориентир чистовой ≈3150 мм после стяжки
Базовая ставка	26 000 Р / м ² при высоте потолков ≤ 3 м
Коэффициент высоты	3.25 / 3 = 1.0833 (черновая высота РД / порог базовой ставки)
Применённая ставка	28 166,67 Р / м ² (= 26 000 Р × 1.0833)
Стоимость работ	1 678 733 Р (= 59.6 м ² × 28 166,67 Р)
Округление этапов	этапы 1–13: вверх до 1000 Р; этап 14 = остаток
Стабильность цены	фикс 6 мес. с даты подписания договора → разд. 10
Ориентир срока	7–8 мес., 2 профессиональных строителя → разд. 7
Оплата	после КАЖДОГО этапа отдельно (не по фазам): акт → замечания → наличные → разд. 9
Момент оплаты	после устранения замечаний (если были); без акта / при неустранённых замечаниях — не оплачивается. Визуальная дорожная карта в разд. 2 — только навигация, не пакет оплаты
Уведомление о материалах	≥ 3 нед. до потребности на объекте → разд. 3 и 6.2

2. СВОДНАЯ ПАНЕЛЬ (ЭТАПЫ · ДЕНЬГИ · СРОКИ · ВЕХИ)

Главная навигация: этап, сумма, месяц и действия Заказчика заранее. Детали этапов — разд. 8; полный реестр вех — разд. 3.

№	Этап	Мес.	%	Сумма, Р	Вехи / предоставить заранее
1	Подготовка объекта	1	4%	68 000	—
2	Возведение перегородок и коробов	1	8%	135 000	• Логистика межкомнатных дверей (высота / внос) • высота межкомнатных дверей (полотен) • проверка возможности вноса: лифт и высота проходов лестничных пролётов • размеры новых проёмов в перегородках — согласовать с производителями дверей при нестандартных размерах
3	Черновая электрика	2	11%	185 000	—
4	Черновая сантехника и отопление	2	9%	152 000	• Ранний вызов потолочников (уровень потолка / закладные) • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора) • уровень будущей плоскости потолка • высоты закладных под светильники • привязки к потолочным коммуникациям смежников при их наличии (магистраль кондиционирования — вне договора) • пожарные коммуникации и датчики)
5	Звукоизоляция стен и подготовка потолков	3	9%	152 000	—
6	Штукатурка стен и откосов	3	10%	168 000	• Согласование уровней полов (плитка / инженерная доска) • модели/коллекции керамогранита (санузел, прихожая) и инженерной доски (комнаты) • толщины «пирога» покрытий для выхода в единый/согласованный уровень • Поставка чистовой сантехники для закладных • смесители, душевые системы, трапы и иная чистовая сантехника, по которой монтируются скрытые/встраиваемые части в стены
7	Тёплый пол, шумоизоляция пола и стяжка	4	10%	168 000	• Контрольный замер геометрии • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • расстояние пол–потолок (черновая/ориентир чистовой высоты), габариты помещений, предварительные привязки к коммуникациям • уточнение уровня потолка и закладных
8	Шпаклёвка и подготовка стен	5	8%	135 000	• Замер под мебель и потолки • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • высоты и привязки под мебель/кухню и натяжной потолок • зоны розеток/выводов до окончательного монтажа чистовой электрики • Поставка плитки / керамогранита • вся плитка/керамогранит стен и пола по РД на объекте
9	Плиточные работы	5	8%	135 000	• Поставка обоев, краски и смежных финишных материалов стен • обои, краска и иные финишные материалы стен по согласованному составу
10	Покраска и акустические панели	6	7%	118 000	• Поставка напольных покрытий • инженерная доска / напольные покрытия и комплектующие
11	Напольные покрытия и плинтусы	6	6%	101 000	—
12	Чистовая электрика	7	4%	68 000	• Поставка сантехприборов • унитазы, умывальники, смесители, ванна/душ и смежная сантехника
13	Чистовая сантехника	7	3%	51 000	• Финальный замер привязок • вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • финальные привязки розеток, выключателей и сантехнических/инженерных выводов к мебели и потолочным конструкциям

14	Финальная сдача и устранение замечаний	7–8	3%	42 733	—
ИТОГО		1–8	100%	1 678 733	

Колонка «Вехи» — действия Заказчика (полный текст, без обрезки). Уведомление о материалах ≥ 3 недели; вызов смежников — по разд. 3.

Дорожная карта ремонта (визуальный ориентир по месяцам, этапам и вехам Заказчика). Оплата — после каждого этапа отдельно: акт этапа → устранение замечаний → наличные.



Полный состав работ и критерии приёмки — разд. 8; полный реестр вех Заказчика — разд. 3; оплата после каждого этапа — разд. 9.

3. ВЕХИ ЗАКАЗЧИКА — ПОЛНЫЙ РЕЕСТР

- На вехах Заказчик приглашает смежников, обеспечивает логистику дверей и поставку/выбор материалов.
- Претензии из-за позднего вызова смежников, задержки выбора или поставки материалов Заказчиком — не принимаются.
- Уведомление Подрядчика о необходимости материалов / выбора — не позднее чем за 3 недели до потребности на объекте.

3.1. Реестр вех (по порядку работ)

№	Веха	После этапа / мес.	Предоставить / вызвать	Срок увед.
1	Логистика межкомнатных дверей (высота / внос)	этап 2 / мес. 1	- высота межкомнатных дверей (полотен) - проверка возможности вноса: лифт и высота проходов лестничных пролётов - размеры новых проёмов в перегородках — согласовать с производителями дверей при нестандартных размерах	по графику
2	Ранний вызов потолочников (уровень потолка / закладные)	этап 3, 4 / мес. 2	- вызвать: потолочников (натяжные — вне договора) - уровень будущей плоскости потолка - высоты закладных под светильники - привязки к потолочным коммуникациям смежников при их наличии (магистраль кондиционирования — вне договора) - пожарные коммуникации и датчики)	по графику
3	Контрольный замер геометрии	этап 6, 7 / мес. 3, 4	- вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню - расстояние пол–потолок (черновая/ориентир чистовой высоты), габариты помещений, предварительные привязки к коммуникациям - уточнение уровня потолка и закладных	по графику
4	Согласование уровней полов (плитка / инженерная доска)	этап 6 / мес. 3	- модели/коллекции керамогранита (санузел, прихожая) и инженерной доски (комнаты) - толщины «пирога» покрытий для выхода в единый/согласованный уровень	≥ 3 нед.

5	Поставка чистовой сантехники для закладных	этап 6 / мес. 3	• смесители, душевые системы, трапы и иная чистовая сантехника, по которой монтируются скрытые/встраиваемые части в стены	≥ 3 нед.
6	Замер под мебель и потолки	этап 8 / мес. 5	• вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • высоты и привязки под мебель/кухню и натяжной потолок • зоны розеток/выводов до окончательного монтажа чистовой электрики	по графику
7	Поставка плитки / керамогранита	этап 8 / мес. 5	• вся плитка/керамогранит стен и пола по РД на объекте	≥ 3 нед.
8	Поставка обоев, краски и смежных финишных материалов стен	этап 9 / мес. 5	• обои, краска и иные финишные материалы стен по согласованному составу	≥ 3 нед.
9	Поставка напольных покрытий	этап 10 / мес. 6	• инженерная доска / напольные покрытия и комплектующие	≥ 3 нед.
10	Финальный замер привязок	этап 12, 13 / мес. 7	• вызвать: потолочников (натяжные — вне договора), мебельщиков / кухню • финальные привязки розеток, выключателей и сантехнических/инженерных выводов к мебели и потолочным конструкциям	по графику
11	Поставка сантехприборов	этап 12 / мес. 7	• унитазы, умывальники, смесители, ванна/душ и смежная сантехника	≥ 3 нед.

3.2. Пояснения к ключевым вехам

Правило	Содержание
Потолки / ранний вызов	после этапов 3–4 до закрытия на этапе 5: уровень плоскости потолка и закладные под светильники. По базовому РД электрика Подрядчика — преимущественно по полу под стяжку; потолочная «копна» не результат работ Подрядчика (кондиционирование — вне договора; иная прокладка не по РД; пожарные коммуникации и датчики — смежники)
Логистика дверей	Перегородки возводятся с нуля; проёмы новые (сноса старых межкомнатных дверей нет). Высота полотен: лифт может не позволить внос — заранее проверить высоту проходов лестничных пролётов. Размеры проёмов согласовать с производителями дверей при нестандарте. Монтаж дверных коробок исключён из договора; логистика полотен, согласование размеров и планирование вноса — ответственность Заказчика.
Уровни полов	до стяжки (этап 7): модели плитки и инженерной доски (толщины пирога) — финишный уровень «в ноль» без переходов между зонами
Сантехника со скрытыми частями	к концу штукатурки (этап 6): краны / душевые / трапы на объекте; финальный монтаж — после чистовой отделки
Финишные материалы	плитка → этап 9; обои/краска → этап 10; покрытия пола → этап 11; сантехприборы → этап 13; уведомление ≥ 3 нед.

4. НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ РАБОТ

- Кондиционирование (включая дренажирование и прокладку магистралей)
- Устройство натяжных потолков (багеты / парящие профили — часть объёма натяжных потолков; отдельно не выделяются и исключены вместе с ними)
- Монтаж дверных коробок
- Монтаж оконных рам и окон
- Монтаж входной двери и её устройство
- Демонтаж и устройство основных канализационных стояков (общедомовое имущество; ответственность за изменение — УК)
- Вынос строительного мусора с объекта / из МКД (выполняют отдельные рабочие МКД; сбор и расфасовка по мешкам на объекте входят в этапы)

Правило	Содержание
Входит	подготовка потолков + звукоизоляция потолков Соноплат по РД; сбор/расфасовка мусора по мешкам на объекте
Не входит (уточнение)	натяжные потолки (в т.ч. багеты/парящие профили); вынос мусора из МКД
Порядок исключённых работ	отдельные договоры / подрядчики либо допсоглашение

4.1. Дефекты застройщика и здания

Дефекты здания и работ застройщика не входят в ответственность Подрядчика по настоящему Приложению.

Правило	Содержание
Зона ответственности	Подрядчик не отвечает за качество работ на участках таких дефектов и не обязан устранять их в цене Приложения
Кто решает	Заказчик — напрямую с застройщиком (или УК) по гарантии застройщика
Что относится к таким дефектам	работы/конструкции застройщика; общедомовые и заводские конструкции/изделия; скрытые и явные дефекты здания, не вызванные работами Подрядчика
Примеры	• продувание оконных рам • мокнущие углы / негерметичные швы наружных стен • иные дефекты здания/застройщика не по вине Подрядчика
Консультации Подрядчика	готовы помочь с фиксацией и рекомендациями, куда обратиться; устранение — только по отдельному письменному согласованию

5. РАБОТЫ ВНЕ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА (РД)

Правило	Содержание
Что считается «вне РД»	любые работы по заказу Заказчика, не предусмотренные РД (в т.ч. перенос электроточек и изменение инженерных выводов)
Оформление	догосоглашение и/или доп. смета и/или акт согласования — до начала работ
Условие выполнения	только при технической возможности и после письменного согласования Сторон
Оплата / цена	не входят в фиксированную поэтапную стоимость, пока не оформлены отдельным подписанным документом

6. ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ, ЗАКАЗ, ПРОСТОЙ

6.1. Разделение обязанностей

Правило	Содержание
Инструмент (Подрядчик)	многообразный рабочий инструмент: электроинструмент; уровни; стремянки; иной многообразный рабочий инструмент, необходимый для выполнения работ
Расходники (Заказчик)	свёрла; отрезные/шлифовальные диски; валики; шпатели (расходные); шкурки / абразивы; иные расходные материалы к инструменту и отделке — не считаются «рабочим инструментом», если иное не согласовано письменно
Материалы объекта	строительные и чистовые (финишные) — Заказчик; вехи поставки — разд. 2–3
В цене этапов	оплата этапов — за работы; инструмент Подрядчика без отдельной платы; стоимость материалов/расходников Заказчика в суммы этапов не входит

6.2. Уведомление и поставка (≥ 3 недели)

Правило	Содержание	Влияние
Срок уведомления	Подрядчик уведомляет ≥ 3 нед. до потребности; критические точки повторно выделяются за тот же срок	без своевременного уведомления — риск простоя бригады, сдвига графика и компенсации простоя (п. 6.4)
Финиш к поставке	плитка / керамогранит; сантехника (приборы); обои; краска; иные финишные материалы по согласованному составу отделки + расходники к инструменту/отделке	отсутствие финиша/расходников на объекте → простой работ, возможен уход бригады на другой объект
Определить заранее	мебель; натяжные потолки (вне договора); сантехприборы; кухня; межкомнатные двери (полотна; коробки — вне договора; размеры проёмов согласовать с производителем при нестандарте); шторы / текстиль (акцент критических точек за 3 недели)	поздний выбор дверей/мебели/потолков → срыв логистики, переделки, претензии к срокам не принимаются
Уровни полов	модели/коллекции плитки и инженерной доски (толщины пирога) — до стяжки; уведомление о выборе ≥ 3 нед. (см. разд. 3); финишный уровень «в ноль» без переходов от зоны к зоне	без марок/моделей и толщин пирога нельзя вывести финишный уровень «в ноль» без переходов между зонами (плитка / инженерная доска)

Заказ / простой	канал заказа, доставка, приёмка — п. 6.3; простой бригады — п. 6.4	сбой заказа/доставки/приёмки → простой; правила компенсации — п. 6.3–6.4
------------------------	---	--

6.3. Заказ материалов

Правило	Содержание
Основной канал	«Леруа Мерлен» (рекомендуемый): корзина — Подрядчик, оплата — Заказчик
Самозакупка	Заказчик вправе самостоятельно закупать необходимые материалы не только в «Леруа Мерлен», но и в любом строительном магазине или на рынке
Доставка / подъём	Заказчик (независимо от места закупки)
Приёмка черновых	Подрядчик
Приёмка чистовых	Заказчик
Сроки доставки	Заказчик
Распределение расходов	материалы и расходники — Заказчик; многоразовый инструмент — Подрядчик; уведомление ≥ 3 нед. (п. 6.2). Оплата этапов (разд. 9) ≠ оплата материалов

6.4. Простой бригады по вине Заказчика

Правило	Содержание
Причины простоя	вина Заказчика: нет/поздно материалы, нет допуска, задержка выбора материалов/смежных решений и аналогичные обстоятельства
Компенсация	непрерывный простой > 7 кал. сут → 5 000 ₽/кал. сут с 8-го дня
Порядок выплаты	отдельно от оплаты этапов; наличные RUB или иной согласованный способ; в разумный срок по письменному требованию Подрядчика
Релокация	простой > 14 кал. сут → бригада вправе временно уйти на другой объект; возврат — по согласованию при наличии объёма и материалов
Срок работ	продлевается на период простоя и, при релокации, до фактического возврата бригады
Исключения	не применяется к простоям по вине Подрядчика или обстоятельствам непреодолимой силы

7. ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК (СВОДКА)

• Примерный план-график при работе 2 профессиональных строителей. Общая продолжительность — не менее 7–8 месяцев (планировать меньше не рекомендуется). Срок обусловлен не только объёмом работ, но и технологией строительства: временем высыхания штукатурки стен, высыхания стяжки/полов и последующих наливных полов (технологические паузы нельзя сжать без риска дефектов). График ориентировочный; возможны сдвиги из-за поставки материалов, согласований и работ смежных подрядчиков (потолки, мебель, двери и др.).

Параметр	Значение
Бригада	2 профессиональных строителя
Длительность	не менее 7–8 мес. (планировать меньше не рекомендуется)
Технология / сушка	срок 7–8 мес. учитывает высыхание штукатурки стен, стяжки/полов и наливных полов (технологические паузы)
Характер	ориентировочный; сдвиги из-за материалов, согласований, смежников
Детализация по этапам	месяц указан в сводной панели — разд. 2

Месяц	Этапы	Содержание
1	1, 2	Подготовка объекта, перегородки и короба
2	3, 4	Черновая электрика, черновая сантехника и отопление
3	5, 6	Звукоизоляция/подготовка потолков, штукатурка стен
4	7	Тёплый пол, шумоизоляция пола, стяжка
5	8, 9	Шпаклёвка стен, плиточные работы
6	10, 11	Покраска/панели, напольные покрытия
7	12, 13	Чистовая электрика и чистовая сантехника

7–8	14	Финальная сдача, замечания; буфер под смежные работы и материалы
-----	----	--

8. ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЭТАПОВ

Формат: название + сумма → состав работ → критерий приёмки. Суммы и месяцы — разд. 2; оплата — разд. 9 (акт — Приложение №2). Вехи в тексте этапа — краткие напоминания; полный реестр — разд. 3. Слои стен (грунт / штукатурка / шпаклёвка / стеклохолст / финиш) — в этапах 6 и 8.

Этап 1. Подготовка объекта — 4% / 68 000 ₽ · мес. 1

- Организация временного электроснабжения и освещения
 - Защита входной двери, окон, МОП
 - Демонтаж существующих коробов К1/К2 по листу 02 РД (коммуникации сохранить; межкомнатные двери и перегородки не сносятся — перегородки возводятся с нуля на этапе 2)
 - Сбор и расфасовка строительного мусора этапа по мешкам на объекте (без выноса)
- Приёмка:** Площадка подготовлена к черновым работам: временное питание/освещение, защита МОП; короба К1/К2 демонтированы, коммуникации сохранены. Снос межкомнатных дверей/перегородок в объём этапа не входит

Этап 2. Возведение перегородок и коробов — 8% / 135 000 ₽ · мес. 1

- Разметка перегородок по листу 03 РД
- Монтаж перегородок П-01 (ПГП 100) и П-02 (ПГП 80) с нуля (новые конструкции)
- Устройство коробов К-01/К-02 из ГКЛВ до потолка
- Формирование и армирование новых дверных проёмов в возводимых перегородках, примыкания к конструкциям

Приёмка: Перегородки и короба смонтированы с нуля по проекту (лист 03 РД); новые проёмы под межкомнатные двери подготовлены. Снос старых дверей/перегородок не выполнялся — их в объёме работ нет

Веха. Логистика межкомнатных дверей (высота / внос): после этапа 2 (новые проёмы в возведённых перегородках готовы); задолго до заказа и поставки дверных полотен и любых дверных работ (этап 2). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 3. Черновая электрика — 11% / 185 000 ₽ · мес. 2

- Подготовка ниши под щит
- Штробление, разводка силовой электрики по листу 07 РД (преимущественно по полу — закрывается стяжкой; без трасс кондиционирования)
- Прокладка интернет- и слаботочных трасс TV/LAN/интернет по листу 07 РД (по полу / в конструкциях по РД)
- Установка подрозетников, выводы групп розеток/освещения
- Размещение трасс/точек под регуляторы тёплых полов (встраиваемые в стену или отдельно стоящие) — согласовать с Заказчиком: влияет на подготовку подрозетников и посадочных мест
- Сборка/монтаж распределительного щита (черновой этап)

Приёмка: Силовая и слаботочная разводка по РД выполнена (база — по полу под стяжку); подрозетники и выводы установлены; схема щита согласована; фото скрытых работ переданы. Потолочная «копна» не входит в результат этапа

Этап 4. Черновая сантехника и отопление — 9% / 152 000 ₽ · мес. 2

- Прокладка труб ХВС/ГВС/канализации/отопления в пределах квартиры
- Монтаж коллекторов, узлов, инсталляций (скрытая часть)
- Монтаж закладных и скрытых частей под чистовую сантехнику в стенах (смесители, душевые системы, трапы по проекту)
- Опрессовка контуров, акты скрытых работ
- Выводы точек под чистовые приборы (без демонтажа/устройства основных канализационных стояков)
- Веха раннего вызова потолочников (уровень плоскости / закладные) — до закрытия конструкций на этапе 5; потолочная «копна» не является результатом работ Подрядчика (возникает только после смежников: кондиционирование — вне договора, иная прокладка не по РД)

Приёмка: Контуры ХВС/ГВС/канализации/отопления смонтированы и опрессованы без замечаний; акты скрытых работ переданы Заказчику. Основные канализационные стояки не входят

Веха. Ранний вызов потолочников (уровень потолка / закладные): после черновых инженерок (этапы 3–4); до закрытия конструкций на этапе 5 (этап 3, 4). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 5. Звукоизоляция стен и подготовка потолков — 9% / 152 000 ₽ · мес. 3

- Звукоизоляция стен по листу 04 РД
 - Подготовка потолков под последующую чистовую отделку (входит в договор)
 - Монтаж звукоизоляции потолков Соноплат по РД (~17+27 м²)
 - Акты/фото скрытых работ по звукоизоляции до закрытия конструкций
- Приёмка:** Звукоизоляция стен и потолков (Соноплат) выполнена по РД; поверхности потолков подготовлены под последующую отделку. Не входит: устройство натяжных потолков (в т.ч. багеты/парящие профили)

Этап 6. Штукатурка стен и откосов — 10% / 168 000 ₽ · мес. 3

- Грунтование стен под гипсовую/цементную штукатурку; установка маяков
- Оштукатуривание гипсовыми смесями / цементно-песчаным раствором толщиной до 20 мм (по зонам)
- Выемка маяков, заделка штроб гипсовой/цементной штукатуркой
- Грунтование откосов перед оштукатуриванием; оштукатуривание оконных откосов и откосов входной двери

• Согласование с Заказчиком марок/моделей плитки и чистовых полов: от них зависит финишный уровень «в ноль» без переходов от зоны к зоне (до стяжки на этапе 7)

Приёмка: Стены и откосы оштукатурены (до 20 мм); геометрия в допусках; поверхности готовы к шпаклёвке; уровни чистовых полов согласованы с Заказчиком

Веха. Согласование уровней полов (плитка / инженерная доска): до этапа 7 (стяжка) и до финального расчёта уровней; уведомление ≥3 недели до необходимости выбора (этап 6). Подробнее — разд. 2–3.

Веха. Поставка чистовой сантехники для закладных: к завершению этапа 6 (до окончания черновой штукатурки стен); уведомление ≥3 недели до поставки (этап 6). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 7. Тёплый пол, шумоизоляция пола и стяжка — 10% / 168 000 ₽ · мес. 4

- Монтаж тёплых полов ТП-01 (прихожая) и ТП-02 (санузел) по листу 06 РД
- Шумо-/гидроизоляция пола по проекту
- Армирование, устройство полусухой стяжки
- Обмазочная гидроизоляция мокрых зон; подрезка/шлифовка стяжки

Приёмка: Контуры тёплого пола смонтированы; стяжка принята по уровню; гидроизоляция мокрых зон выполнена

Веха. Контрольный замер геометрии: после этапа 7 (стяжка; стены уже выровнены на этапе 6) (этап 6, 7). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 8. Шпаклёвка и подготовка стен — 8% / 135 000 ₽ · мес. 5

- Грунтование стен; базовое шпаклевание стен (первый слой) и шлифование
- Грунтование перед оклейкой; поклейка стеклохолста (зоны под покраску ОС-01)
- Шпаклевание стеклохолста в 1 слой; финишное шпаклевание и шлифование стеклохолста
- Грунтование и шпаклевание откосов под покраску; подготовка под панели / керамогранит

Приёмка: Стены подготовлены под финиш: база, стеклохолст, шпаклёвка/шлифовка без видимых дефектов (под покраску, панели или керамогранит)

Веха. Замер под мебель и потолки: после этапа 8 (шпаклёвка); до финиша стен (этап 10) и до чистовой электрики (этап 12) (этап 8). Подробнее — разд. 2–3.

Веха. Поставка плитки / керамогранита: к началу этапа 9 (плиточные работы); уведомление ≥3 недели до поставки на объект (этап 8). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 9. Плиточные работы — 8% / 135 000 ₽ · мес. 5

- Облицовка стен керамогранитом ОС-02 (~35,2 м²: 7,2+28 по листу 05)
- Укладка керамогранита пола: прихожая 1,54 м² + санузел 6,0 м²
- Укладка керамогранита на фартук кухни по РД
- Затирка швов, отверстия под выводы
- Проверка плоскости и геометрии швов

Приёмка: Облицовка стен ОС-02 и полы мокрых зон/прихожей выполнены; швы затёрты, плоскость и геометрия приняты

Веха. Поставка обоев, краски и смежных финишных материалов стен: к началу этапа 10 (покраска/панели); уведомление ≥3 недели (этап 9). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 10. Покраска и акустические панели — 7% / 118 000 ₽ · мес. 6

- Грунтование стен перед окрашиванием
- Окрашивание стен ОС-01 (~78 м²: 38+40 по листу 05) водоэмульсионной краской в 2 слоя
- Монтаж акустических панелей ОС-03 (~10,6 м²: 3,4+7,2)
- Оформление оконных откосов и откосов входной двери в чистовом виде (в т.ч. после оклейки стеклохолстом на этапе 8)

Приёмка: Покраска ОС-01 (ВЭ в 2 слоя) и панели ОС-03 приняты без пятен, заметных стыков и отслоений; откосы в чистовом виде

Веха. Поставка напольных покрытий: к началу этапа 11 (инженерная доска); уведомление ≥3 недели (этап 10). Подробнее — разд. 2–3.

Этап 11. Напольные покрытия и плинтусы — 6% / 101 000 ₽ · мес. 6

- Укладка инженерной доски ~52 м² по листу 06 РД
- Монтаж напольных плинтусов
- Монтаж подоконников
- Примыкания, порожки, защитная упаковка покрытия

Приёмка: Инженерная доска уложена без щелей и перепадов; плинтусы и подоконники установлены

Этап 12. Чистовая электрика — 4% / 68 000 ₽ · мес. 7

- Установка розеток и выключателей по листу 07 РД

- Финальная сборка/маркировка щита
- Подключение приборов (без монтажа натяжного потолка, включая багеты/парящие профили)

Приёмка: Розетки и выключатели установлены и работают; щит собран и промаркирован; схема щита передана Заказчику

Веха. Финальный замер привязок: после этапов 12–13 (чистовые точки электрики и сантехники) (этап 12, 13).
Подробнее — разд. 2–3.

Веха. Поставка сантехприборов: к началу этапа 13 (чистовая сантехника); уведомление ≥3 недели (этап 12).
Подробнее — разд. 2–3.

Этап 13. Чистовая сантехника — 3% / 51 000 Р · мес. 7

- Установка унитазов, умывальников, смесителей
- Финальный монтаж чистовой сантехники после чистовой отделки стен, до или после натяжных потолков по фактической последовательности смежников
- Подключение ванны/душа/трапов по проекту
- Монтаж зеркал в санузлах, включая зеркала с подсветкой по РД
- Монтаж стеклянных душевых перегородок по проекту
- Проверка работоспособности и герметичности

Приёмка: Чистовые сантехприборы установлены и работают; протечек нет; зеркала и душевые перегородки по проекту смонтированы

Веха. Финальный замер привязок (продолжение, этап 13): после чистовой сантехники завершить замер со смежными подрядчиками. Подробнее — разд. 2–3.

Этап 14. Финальная сдача и устранение замечаний — 3% / 42 733 Р · мес. 7–8

- Устранение замечаний по чек-листу
- Финальная уборка; сбор мусора на объекте (без выноса из МКД)
- Передача комплекта актов скрытых работ и исполнительной документации
- Подписание итогового акта сдачи-приёмки

Приёмка: Замечания по чек-листу устранены; комплект актов и исполнительной документации передан; итоговый акт подписан без существенных замечаний

9. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ И ОПЛАТЫ

Правило	Содержание
Акт этапа	каждый этап — отдельный акт (Приложение №2); подписанный акт — основание оплаты
Срок приёмки	5 рабочих дней: принять либо мотивированный отказ с перечнем замечаний
Устранение замечаний	10 рабочих дней с даты получения отказа/перечня (иной срок — письменно). Повторные замечания — новый согласованный срок
Оплата	ПОСЛЕ КАЖДОГО ЭТАПА отдельно (не по фазам / не пакетом): наличные RUB при подписании акта этапа после устранения заявленных замечаний (если были). Без акта / при неустранённых замечаниях — не оплачивается. Визуальная дорожная карта разд. 2 — только навигация
Скрытые работы	гидро-/шумоизоляция стен и потолков, инженерия, опрессовка — акты и фото до закрытия конструкций
Этап 14	оплата только после устранения замечаний и подписания итогового акта
Исключения (разд. 4)	не в оплату без допсоглашения
Работы вне РД (разд. 5)	оплата только после допсоглашения / доп. сметы / акта согласования и при технической возможности
Обязанности Заказчика	вехи (разд. 2–3); материалы и расходники; уведомление ≥ 3 нед. (п. 6.2). Инструмент — Подрядчик. Заказ — п. 6.3. Простой — п. 6.4. Поздний замер / задержка выбора или поставки — не основание претензий к Подрядчику
Страхование	до начала работ — копия действующего полиса (разд. 12); иначе Заказчик вправе не допускать к работам

10. СТАБИЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ

Правило	Содержание
Фиксация	базовая ставка, коэффициент высоты (черновая по РД) и итоговая стоимость не меняются 6 мес. с дата подписания договора
После фиксации	пересмотр ставки и/или итога — только письменное допсоглашение; не автоматически и не в одностороннем порядке

Основание переговоров	в т.ч. существенное ухудшение социально-экономической обстановки (инфляция, рост рыночных цен на работы и материалы)
Доп. работы вне РД	изменение ставки/стоимости — исключительно в порядке разд. 5 (догоглашение / доп. смета / акт согласования)

11. ПОРЧА МАТЕРИАЛОВ НА ОБЪЕКТЕ

Правило	Содержание
Вина Подрядчика	повторная закупка аналогичных материалов за счёт Подрядчика в согласованный срок (вина работников / привлечённых лиц)
Вина Заказчика / третьих лиц Заказчика	повторная закупка за счёт Заказчика (в т.ч. ненадлежащее хранение/охрана по обстоятельствам Заказчика)
Страховой случай	возмещение по условиям полиса (договора) страхования и законодательству РФ (разд. 12)
Доказывание	сторона, ссылающаяся на вину другой, при необходимости подтверждает обстоятельства (акты, фотофиксация)

12. СТРАХОВАНИЕ

Правило	Содержание
Обязанность	Подрядчик до начала работ обеспечивает и поддерживает страхование на весь срок работ
Покрытие (а)	гражданская ответственность при проведении ремонтных (СМР) работ на Объекте
Покрытие (б)	вред жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц (соседи, общедомовое имущество), в т.ч. пожар, затопление и подобные события
Допуск к работам	копия действующего полиса (договора) с суммой, сроком и адресом Объекта — до старта; без полиса Заказчик вправе не допускать к работам
Действие полиса	непрерывно на весь срок работ; при страховом случае — возмещение страховщиком в пределах страховой суммы
Остаточная ответственность	обязанность страхования не освобождает Подрядчика в части, не покрытой страховым возмещением, по закону РФ и договору

13. ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
_____ / _____	_____ / _____
ФИО / подпись	ФИО / подпись

Документ сформирован: 30.07.2026. Контроль: 100% / 1 678 733 Р. Срок: 7–8 мес. (2 профессиональных строителя).

Приложение №2 — Шаблон акта выполненных работ (этапный)

На каждый этап. Подписанный акт (после устранения замечаний, если были) — основание оплаты наличными в рублях РФ (разд. 9 Приложения №1).

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (приёмка этапа работ по договору подряда)

Поле	Значение
№ акта / дата	№ _____ от « ____ » _____ г.
Объект	ЖК Светланава
Адрес объекта	_____
Договор	№ _____ от « ____ » _____ г.
Этап №	_____
Наименование этапа	_____
Сумма этапа	_____ Р (доля _____ %)

1. Состав принятых работ этапа

2. Критерии приёмки / результат проверки

3. Замечания Заказчика (при наличии)

☐ замечаний нет ☐ замечания есть (перечень):

4. Страхование (отметка)

☐ Полис ГО / вреда третьим лицам действует; № _____; до « ____ » _____ г.; страховщик _____.

5. Заключение

Правило	Содержание
Результат	работы этапа выполнены по Приложению №1; этап принят; замечания устранены / замечаний не было (нужное подчеркнуть)
Сумма к оплате	_____ Р
Форма оплаты	наличные RUB при подписании акта; без акта / при неустранённых замечаниях — не оплачивается

6. Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
_____	_____
ФИО	ФИО
_____ / _____	_____ / _____
подпись / дата	подпись / дата

Примечание: к акту при необходимости — фото скрытых работ и исполнительные схемы. Сбор мусора на объекте входит в этап; вынос из МКД — не входит (разд. 4).

Благодарим за сотрудничество!

ЖК Светланава

Адрес объекта: _____ | Тел.: _____